Copia para uso exclusivo de Jose Damián Lopez Maldonado

ANEJO A

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE DE ABRIGO

Preámbulo

El objetivo del anejo *Índice general de contenidos de un Proyecto de Construcción de un dique de abrigo* es especificar los contenidos que conforman los proyectos de construcción de diques de abrigo. Este anejo ha sido redactado por María Antonia Pérez Hernando (Universidad de Cantabria).

Copia para uso exclusivo de Jose Damián Lopez Maldonado

A.1. Documento Nº1 - Memoria 13
A.2. Documento Nº2 - Planos 14
A.3. Documento Nº3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 15
A.4. Documento Nº4 - Presupuesto 15

Copia para uso exclusivo de Jose Damián Lopez Maldonado

A.1 Documento Nº1 - Memoria

1.1. Memoria

1.1.1. Antecedentes

1.1.2. Marco socio-económico

1.1.3. Objeto del proyecto

1.1.4. Descripción del presente proyecto

1.1.5. Justificación de la solución adoptada

1.1.6. Análisis medioambiental

1.1.7. Justificación de precios

1.1.8. Planos

1.1.9. Pliego de prescripciones técnicas particulares

1.1.10. Expropiaciones y servicios afectados

1.1.11. Presupuesto para el conocimiento de la administración

1.1.12. Plazo de ejecución

1.1.13. Plazo de garantía

1.1.14. Revisión de precios

1.1.15. Clasificación del contratista

1.1.16. Documentos que integran el proyecto

1.1.17. Equipo redactor del proyecto

1.1.18. Definición de obra completa

1.1.19. Conclusiones

1.2. Anejos a la memoria

Anejo Nº1: Antecedentes administrativos

Anejo Nº2: Antecedentes históricos

Anejo Nº3: Estudio socio-económico

Copia para uso exclusivo de Jose Damián Lopez Maldonado

Anejo Nº4: Anejo fotográfico

Anejo Nº5: Geología y geotecnia

Anejo Nº6: Batimetría y fondos marinos

Anejo Nº7: Análisis de sedimentos

Anejo Nº8: Climatología

Anejo Nº9: Dinámica marina

Anejo Nº10: Dinámica litoral

Anejo Nº11: Estudio de alternativas y definición de la solución

Anejo Nº12: Cálculo estructural

Anejo Nº13: Justificación de precios

Anejo Nº14: Revisión de precios

Anejo Nº15: Presupuesto para el conocimiento de la administración

Anejo Nº16: Afección al dominio público marítimo-terrestre

Anejo Nº17: Programa de trabajos

Anejo Nº18: Clasificación del contratista

Anejo Nº19: Anejo de replanteo

Anejo Nº20: Estudio de impacto ambiental

Anejo Nº21: Gestión de residuos de la construcción

Anejo Nº22: Estudio de seguridad y salud

A.2 Documento Nº2 - Planos

2.1.1. Plano de situación

2.1.2. Plano de localización

2.1.3. Plano de ubicación

2.2.1. Replanteo

2.2.2. Perfiles longitudinal

2.2.2. Planta dique

Copia para uso exclusivo de Jose Damián Lopez Maldonado

2.3.1. Sección tipo

2.3.2. Perfiles transversales

A.3 Documento Nº3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

3.1. Disposiciones preliminares

3.2. Descripción de las obras

3.3. Condiciones que deben reunir los materiales

3.4. Ejecución de las obras

3.5. Medición y abono de las unidades de obra

3.6. Disposiciones finales

A.4 Documento Nº4 - Presupuesto

4.1. Mediciones

4.1.1. Mediciones auxiliares

4.1.2. Mediciones por capítulos

4.2. Cuadro de precios Nº1

4.3. Cuadro de precios Nº2

4.4. Presupuesto

4.4.1. Presupuesto por capítulos

4.4.2. Resumen del presupuesto